



hansen reference



AGC Biologics

Design:
NNE A/S

Location:
Søborg

Product:
Lukningsentreprise
Facader / Tag



10.200 m2 facade på nyt 4-etages milliardbyggeri!

Udvidelsen af AGC Biologics produktionsanlæg i Danmark omfatter kontorer, produktions- og laboratoriefaciliteter.

Byggeriet har en samlet størrelse på 18.000m2 fordelt på 4 etager og vil kræve facader og tag. HSHansen blev valgt til at levere og montere 10.200m2 facade og 3.900m2 tag på projektet.

Facaderne på produktionsbygningen er udført ved at kombinere Paroc 300mm sandwichpaneler og HansenFasad glasalu facade-system. Sandwichpanelerne er delvist beklædt med strækmetalkassetter i anodiseret corten-look.

Kontorbygningen og mellemgangene er fuldt beklædt med HansenFasad glasalu facadesystem. Trappeopgange og øvrige beklædninger er udført som isolerede konstruktioner med Cem-brit facadeplader og tagene på bygningerne vil blive udført med

stenuldsisolering og tagpap.

Projektets ambitiøse tidsplan krævede skarp styring af alle processer. Før facaderne kunne blive monteret, var der behov for et intensivt samarbejde mellem alle involverede parter, herunder rådgivere, logistikere, designere og producenter. Samarbejdet på tværs af interessenter var afgørende både internt og eksternt.

HSHansen oprettede et skræddersyet projektteam på byggeriet, som gennem erfaring og gennemprøvede procedurer nåede i mål med det ambitiøse projekt.

Morten Vilstrup fra AGC Biologics så HSHansen som en professionel facadeentreprenør, som var i stand til at løse den krævende opgave.